

(様式1)

令和7年10月15日

オープンカウンター参加者 殿

独立行政法人海技教育機構
国立唐津海上技術短期大学校
校長 柴田 貴光

見積依頼書

下記事項について見積書を提出願います。

記

1. 件 名 橋梁補修工事
2. 履行又は納入期間 令和7年10月22日から令和7年12月26日まで
3. 履行又は納入場所 国立唐津海上技術短期大学校正門前
4. 見積書提出場所
独立行政法人海技教育機構国立唐津海上技術短期大学校庶務課
〒847-0871
佐賀県唐津市東大島町13-5
メールアドレス shomu-karatsu★jmets.ac.jp
※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。
5. 見積書提出期限
令和7年10月22日 12時00分
6. 見積合わせ日時
令和7年10月22日 14時00分
7. その他
 - (1) 郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。
 - (2) 課税事業者にあつては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。
 - (3) 本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。
 - (4) 本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施について」及び仕様書等を熟読すること。
 - (5) 本件の仕様についての質問は、独立行政法人海技教育機構国立唐津海上技術短期大学校庶務課にて受け付ける。

以上

橋梁補修工事仕様書

国立唐津海上技術短期大学校

1. 工 事 名 橋梁補修工事
2. 工事場所 国立唐津海上技術短期大学校正門前
3. 工事期間 令和 7 年 10 月 22 日～令和 7 年 12 月 26 日
4. 工事概要 本工事は、出入り口橋の床版他の断面修復工事である。

一般事項

1. 本工事は、契約書、本特記仕様書、参考図等により施工する。
2. 施工は、特記仕様書による。ただし、打合せ等により決定した事項が最優先するものとする。
3. 請負者は工事目的物を完成させるために必要な工程管理・仮設計画・施工管理・品質管理を具体的に定めた施工計画書を本校に提出しなければならない。また、施工計画書を遵守し、工事の施工にあたらなければならない。施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
4. 請負者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。
5. 完成検査時等に機器の運転が出来ない等支障がある場合は、請負者は本校の指示に従うものとする。
6. 施工に当たっては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を図ること。
7. 工事の完成に際して、工事にかかる部分を片付けかつ清掃し、整然とした状態にするものとする。
8. 施工上必要な施設物防護、臨時取りこわし物の復旧及び仮施設等は請負者の負担で行うものとする。
9. 当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任と費用負担において行うこと。
10. 工事施工にあたり、関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を要する場合は、請負者の責任と費用負担において法令・条例等の定めにより、本校へ報告のうえ実施しなければならない。

特記事項

1. 請負者は、現場実測を行ったうえで図書を作成、提出し、本校の承諾を得るものとする。
2. 機器の詳細及び配管・配線等の位置、経路、サイズ、本数は図書により決定するものとする。
3. 本特記仕様書、図面等の間に相違がある場合または図面からの読み取りと図面等にかかれた数値が相違する場合、請負者は本校に確認し、指示を受けなければならない。
4. 請負者は、稼動の際、機能に支障が出ないように必要に応じ措置を施すこと。
5. その他、指示、承諾事項等を遵守すること。

仕 様

1. コンクリート脆弱部分をはつり撤去する
2. 施工面の汚れ除去
3. 露出した鉄筋の浮き錆を除去する
4. エポキシ樹脂系錆転換型防錆剤の鉄筋への塗布
 - ・刷毛塗
 - ・1 mに付き 25g 程度
5. コンクリート補修用混和剤（亜硝酸リチウム水溶液）の塗布
 - ・刷毛、ローラー塗
 - ・塗布回数は2回
 - ・1 m²に付き 0.2kg 程度（2回計）
6. アクリル系吸水調整剤
 - ・刷毛、ローラー塗
 - ・1 m²に付き 0.2kg 程度
7. 速硬性ポリマーセメントモルタル
 - ・コテ仕上げ
 - ・塗厚：5mm ～ 20mm（天井面）
 - ・塗厚：5mm ～ 50mm（壁面）
 - *塗料は使用材料の規定塗布量とする
8. ディスクサンダによる清掃、汚れ除去
9. エポキシ系プライマーの塗布
 - ・刷毛、ローラー塗
 - ・主材：硬化剤＝4:1
 - ・1 m²に付き 0.2kg 程度
10. カーボンシート貼り付け（支柱3本）
 - ・エポキシ樹脂による貼り付け
 - ・主材：硬化剤＝4:1
 - ・塗布量 下塗：1 m²に付き 0.4kg 程度
上塗：1 m²に付き 0.2kg 程度

環境配慮

1. 本工事においては、環境に配慮し、省エネルギーに努めなければならない。
2. 騒音、振動の抑制に努めること。
3. 騒音・振動を抑制するため、低騒音・低振動タイプの作業機械を優先的に採用するとともに、効率的な運用に努めること。

発生した産業廃棄物は、書面により種類、数量、最終引渡場所等を報告すること。

その他、環境影響に対して配慮すること。